

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	3463,85		
2 d.1.1	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 23 km Krotność = 46	m3	138,554		
1.2	Nawierzchnie - naprawy cząstkowe (szer. 1,5 m ÷ 6 m)				
3 d.1.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	3463,85		
4 d.1.2	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m (na szer. 1,0 m na odcinku istniejącego poszerzenia)	m2	611,5		
5 d.1.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ściernalna AC 11 S D50/70 - gr. 5cm	m2	3463,85		
1.3	Roboty brukarskie				
6 d.1.3	Regulacja istniejących zjazdów utwardzonych	szt.	4		
7 d.1.3	Regulacja istniejącego ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej	m	789,5		
1.4	Roboty pozostałe				
8 d.1.4	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
9 d.1.4	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej	m2	20		
10 d.1.4	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
	Wartość robót netto w zł				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość robót brutto w zł				