

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola - Stelmachowo - Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	10168,9		
2 d.1.1	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 23 km Krotność = 46	m3	508,45		
1.2	Nawierzchnie - naprawy cząstkowe (szer. 3÷6 m)				
3 d.1.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	10168,9		
4 d.1.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścierna AC 11 S D50/70 - gr. 5cm	m2	10168,9		
1.3	Roboty pozostałe				
5 d.1.3	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
6 d.1.3	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
	Wartość robót netto w zł				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość robót brutto w zł				