

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m w gm. Błonie				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1925		
2 d.1.1	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 24 km Krotność = 48	m3	96,25		
3 d.1.1	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm + wywóz	m2	465		
1.2	Nawierzchnie - jezdnia cała				
4 d.1.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	3850		
5 d.1.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 3 cm	m2	1925		
6 d.1.2	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m	m2	1925		
7 d.1.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ściernalna AC 11 S D50/70 - gr. 5 cm - cała szerokość jezdni	m2	1925		
1.3	Roboty pozostałe				
8 d.1.3	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
9 d.1.3	Konstrukcja pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	465		
10 d.1.3	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
	Wartość robót netto w zł				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość robót brutto w zł				