

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m w gm. Ożarów Mazowiecki				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	7500		
2 d.1.1	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 4 km Krotność = 8	m3	375		
3 d.1.1	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm + wywóz	m2	1750		
1.2	Nawierzchnie - jezdnia cała				
4 d.1.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	15000		
5 d.1.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 3 cm	m2	7500		
6 d.1.2	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m	m2	7500		
7 d.1.3	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ściernalna AC 11 S D50/70 - gr. 5 cm - cała szerokość jezdni	m2	7500		
1.3	Roboty brukarskie				
8 d.1.3	Regulacja istniejących zjazdów utwardzonych	szt.	5		
9 d.1.3	Wykonanie ścieku podchodnikowego w rejonie peronu autobusowego	m	2		
10 d.1.4	Przestawienie krawężnika betonowego peronu autobusowego na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm	m	27		
11 d.1.4	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego betonowego 12x30x40x10 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm	m	27		
12 d.1.4	Regulacja wysokościowa peronów autobusowych oraz dojeżdż do przejść dla pieszych [27x1,5+4x2]+[4x4x2+9x2]	m2	98,5		
13 d.1.4	Regulacja wysokościowa wiaty przystankowej	szt.	1		
1.4	Roboty pozostałe				
14 d.1.4	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
15 d.1.4	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej	m2	230,68		
16 d.1.4	Odtworzenie rowów drogowych	m	1250		
17 d.1.4	Konstrukcja pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1750		

18 d.1.4	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
	Wartość robót netto w zł				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość robót brutto w zł				