

| L.p.        | Opis i wyliczenia   | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------------|---|------|-------|------------|---------|
| 1           | <b>Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku dł. ok. 600 m w m. Stare Babice, gm. Stare Babice</b> |      |       |            |         |
| <b>1.1</b>  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |      |       |            |         |
| 1<br>d.1.1  | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  | m2   | 2400  |            |         |
| 2<br>d.1.1  | Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 23 km<br>Krotność = 46                     | m3   | 72    |            |         |
| 3<br>d.1.1  | Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm + wywóz  | m2   | 1200  |            |         |
| <b>1.2</b>  | <b>Nawierzchnie - naprawy cząstkowe (szer. 2,0 m)</b>   |      |       |            |         |
| 4<br>d.1.2  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy;<br>zużycie emulsji 0,5kg/m2   | m2   | 3600  |            |         |
| 5<br>d.1.2  | Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - gr. 4 cm   | m2   | 1200  |            |         |
| 6<br>d.1.2  | Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 - gr. 4cm  | m2   | 2400  |            |         |
| <b>1.3</b>  | <b>Roboty pozostałe</b>   |      |       |            |         |
| 7<br>d.1.3  | Inwentaryzacja powykonawcza   | kpl. | 1     |            |         |
| 8<br>d.1.3  | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej  | m2   | 83,08 |            |         |
| 9<br>d.1.3  | Konstrukcja pobocza szer. 1,0 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm   | m2   | 1200  |            |         |
| 10<br>d.1.3 | Wdrożenie czasowej organizacji ruchu  | kpl. | 1     |            |         |
|             | <b>Wartość robót netto w zł</b>   |      |       |            |         |
|             | <b>Podatek VAT 23 %</b>   |      |       |            |         |
|             | <b>Wartość robót brutto w zł</b>  |      |       |            |         |