

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie				
1	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 0 do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana [5,8*500]	m2	2900		
2 d.1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych zmiemi kat. I-II - odległość rzeczywista - 15 km poz. 1	m2	2900		
3 d.1	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm [2*1,0*500]	m2	1000		
4 d.1	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu	m2	1000		
2	Nawierzchnie				
5 d.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ; [2*5,8*500]	m2	5800		
6 d.2	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego wstępnie przesączana asfaltem o wytrzymałości 120 kN/m [5,6*500]	m2	2800		
7 d.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 3 cm (KR 3-6 AC 16W D50/70); wydajność rozkładarki 500 t/dzień [5,8*500]	m2	2900		
8 d.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm (KR 3-6 AC 11S D50/70); wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2	2900		
9 d.2	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - pobocza - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	1000		
3	Roboty pozostałe				
10 d.3	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
11 d.3	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
12 d.3	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej	m2	115,68		
	Wartość robót netto w zł				
	Podatek VAT 23 %				
	Wartość robót brutto w zł				