
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4126W (UL. P. JAKUBOWICZA)
ZWIĄZANEGO M. IN. Z ROZBUDOWĄ MOSTU I DOJAZDÓW DO MOSTU W M. LIPKÓW GM. STARE
BABICE
ADRES INWESTYCJI : LIPKÓW, UL. P. JAKUBOWICZA, GM. STARE BABICE, POW. WARSZAWSKI ZACHODNI, DZ. NR
EWID. 395, OBREB 0017 LIPKÓW
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ADRES INWESTORA : UL. POZNAŃSKA 129/133, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
BRANŻA : Budowlana - roboty mostowe
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Matuszyński
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2019 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2019 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Rozbiórki	1	3
2	Zbrojenie	4	4
3	Konstrukcja żelbetowa	5	6
4	Izolacje	7	8
5	Odwodnienie	9	9
6	Elementy zabezpieczające	10	10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacją) z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	8*1,4	m ³	11,200	
				RAZEM	11,200
3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.1		8*1,4	m ³	11,200	
				RAZEM	11,200
2		Zbrojenie			
4	KNR 2-33	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t		
d.2	0404-02	1,936	t	1,936	
				RAZEM	1,936
3		Konstrukcja żelbetowa			
5	KNR 2-33	Deskowanie tradycyjne - płyty pomostu, płyty przejściowe	m ²		
d.3	0203-01	7,9/0,22+11,7/0,23	m ²	86,779	
				RAZEM	86,779
6	KNR 2-33	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie	m ³		
d.3	0210-01	11,7+7,9	m ³	19,600	
				RAZEM	19,600
4		Izolacje			
7	KNR 2-33	Izolacja powłokowa asfaltowa stosowana na zimno	m ²		
d.4	0716-01	62,0	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
8	KNR 2-33	Papa termozgrzewalna	m ²		
d.4	0716-02	62,0	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
5		Odwodnienie			
9	KNR 2-28	Ułożenie drenażu mostowego	m		
d.5	0703-01 analiza indywidualna	44,6	m	44,600	
				RAZEM	44,600
6		Elementy zabezpieczające			
10	KNR 2-33	Montaż krawężników kamiennych na prostej	m		
d.6	0706-01 analiza indywidualna	31,4	m	31,400	
				RAZEM	31,400