**LEGENDA:**

- chodnik z kostki betonowej
- nawierzchnia z betonu asf.
- zjazdy na posesje z kostki betonowej
- przepust z rur PEHD Ø 400 mm
- - skarpa / zieleń
- proj. drenaż z rur perforowanych, studnie
- krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm
- 0+600 oś drogi z kilometrażem
- pobocze utwardzone
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- krawężnik najazdowy "wtopiony" 15x22x100 cm
- linia terenu niezbędnego dla inwestycji
- linia rozgraniczająca (granica proj. podziału gruntu - ZRID)
- słup linii elektr. napowietrznej 0,4 kV po przestawieniu
- projektowana trasa linii elektr. napowietrznej 0,4 kV AsXSn 4x70+AsXSn 2x25
- projektowane przyłącza napowietrzne 0,4 kV AsXSn 4x25
- linie napowietrzne 0,4 kV do demontażu
- lampa doświetlenia przejścia dla pieszych, h=5 m
- kabel YAKY 4x25 zasilający lampy doświetlenia
- rura osłonowa DVK 75 w chodniku i SRS 75 pod jezdnią

PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO KOMUNIKACJA, tel. kom. 696 348-074; 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl
65-077 ZIELONA GÓRA UL. WOJSKA POLSKIEGO 33/ pok.108

TYTUŁ: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 4115 W NA ODCINKU CZARNÓW - GAWARTOWA W GMINIE LESZNO

OBIEKT: DROGA POWIATOWA Nr 4115 W

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT: b. drogowa | JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG | 15.03.2018 r. |
| SPRAWDZIŁ: b. drogowa | mgr inż. ADAM STRZESZYŃSKI upraw. nr LBS/0035/PWOD/12 -specjalność drogowa | 15.03.2018 r. |
| PROJEKTANT: b. sanitarna | mgr inż. BARTOSZ SOWA upraw. nr WAM/0131/POOS/13 | 15.03.2018 r. |
| SPRAWDZIŁ: b. sanitarna | mgr inż. KATARZYNA KLEPANDO upraw. nr WAM/0143/PWOS/13 | 15.03.2018 r. |
| PROJEKTANT: b. elektryczna | mgr inż. WALDEMAR OLCZAK upraw. nr 29/98/ZG | 15.03.2018 r. |
| SPRAWDZIŁ: b. elektryczna | mgr inż. ADAM STÜRMER upraw. nr 45/2001/GW | 15.03.2018 r. |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. TADEUSZ WYRWIŃSKI | 15.03.2018 r. |

TYTUŁ RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA: 1 :500

rys.nr 2