

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W na odcinku Białuty - Wawrzyszew o dł. ok. 1350 mb, gm. Błonie</b>				
1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 3 do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	8100		- zł
1.2	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 15 km Krotność = 30	m2	8100		- zł
1.3	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm [2*0,75]*długość odcinka	m2	2025		- zł
1.4	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm [2*0,75]*długość odcinka - dodatek	m2	2025		- zł
1.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 poz. 1.6 + 1.8	m2	16200		- zł
1.6	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 3cm	m2	8100		- zł
1.7	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m [poz.1.6 -0,2*długość odcinka]	m2	7830		- zł
1.8	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 - gr. 5 cm - cała szerokość jezdni	m2	8100		- zł
1.9	Konstrukcja pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm [2*0,75]*długość odcinka	m2	2025		- zł
	<b>Wartość robót netto w zł</b>				<b>- zł</b>
	<b>Podatek VAT 23 %</b>				<b>- zł</b>
	<b>Wartość robót brutto w zł</b>				<b>- zł</b>