

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku Umiastów - Kaputy o dł. ok. 450 mb, gm. Ożarów Mazowiecki				
1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 2 do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	2700		- zł
1.2	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 3 km Krotność = 6	m2	2700		- zł
1.3	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm [2*0,75]*długość odcinka	m2	675		- zł
1.4	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm [2*0,75]*długość odcinka - dodatek	m2	675		- zł
1.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 poz. 1.6 + 1.8	m2	5400		- zł
1.6	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 3cm	m2	2700		- zł
1.7	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m [poz.1.6 -0,2*długość odcinka]	m2	2610		- zł
1.8	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścierna AC 11 S D50/70 - gr. 5 cm - cała szerokość jezdni	m2	2700		- zł
1.9	Konstrukcja pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm [2*0,75]*długość odcinka	m2	675		- zł
1.10	Mechaniczne malowanie oznakowanie poziomego w technologii cienkowarstwowej	m2	73,36		- zł
1.11	Regulacja wysokościowa zjazdów	kpl.	3		- zł
1.12	Regulacja wysokościowa peronów autobusowych [(20+18)*1,5]	m2	57		- zł
1.13	Wykonanie odcinka chodnika szer. 2,0 m na dł. 4 m (kostka Holland gr. 6 cm + obrzeże gr. 8cm)	m2	8		- zł
1.14	Ściek przykrawężnikowy - prefabrykowany betonowy szer. 30 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15cm na długości [20+18 m]	m	38		- zł
1.15	Odtworzenie rowów drogowych po stronie północnej ul. Sochaczewskiej na długości ok. 200 m	m	200		- zł
	Wartość robót netto w zł				- zł
	Podatek VAT 23 %				- zł
	Wartość robót brutto w zł				- zł