

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	<b>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W na odcinku od dz. o nr ew. 40/5 do końca granicy powiatu - o dł. ok. 800mb. w miejscowości Strojec, gm. Kampinos</b>				
<b>1</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
1.2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 2 do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.	m2	4740		- zł
1.3	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista 31 km Krotność = 62	m2	4740		- zł
1.4	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm [2*szerokość odcinka*długość odcinka]	m2	1580		- zł
1.5	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu,rotność = 10 poz.3	m2	1580		- zł
1.6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m2 poz.1.8+1.9	m2	9480		- zł
1.7	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymałości 120/120 kN/m	m2	4582		- zł
1.8	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3805W (KR3-6) - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W D50/70 - gr. 3cm, krotność = 0.5	m2	4740		- zł
1.9	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3805W (KR3-6) - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 - gr. 5cm, krotność = 1.25	m2	4740		- zł
1.10	Konstrukcja pobocza - nawierzchnia z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm [2*szerokość odcinka*długość odcinka]	m2	1580		- zł
<b>2</b>	<b>Roboty pozostałe</b>				- zł
2.1	Mechaniczne malowanie oznakowanie poziomego w technologii grubowarstwowej	m2	88,08		- zł
2.2	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,79		- zł
	<b>Wartość robót netto w zł</b>				- zł
	<b>Podatek VAT 23 %</b>				- zł
	<b>Wartość robót brutto w zł</b>				- zł