

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Remont drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka - dł. ok. 235 m</b>				
1.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1682		- zł
1.2	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 18 km Krotność = 36	m2	1682		- zł
1.3	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm	m2	123		- zł
1.4	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu, krotność = 36	m2	123		- zł
1.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 poz. 1.6 + 1.8	m2	3364		- zł
1.6	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 3cm	m2	1682		- zł
1.7	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m [poz.4 -0,2*300]	m2	1635		- zł
1.8	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 - gr. 5 cm - cała szerokość jezdni	m2	1682		- zł
1.9	Konstrukcja pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm [1,0]*długość odcinka	m2	123		- zł
1.10	Regulacja włączów kanałowych	szt.	2		- zł
1.11	Regulacja zaworów sieci podziemnych	szt.	5		- zł
1.12	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów	szt.	3		- zł
<b>2</b>	<b>Remont chodnika ul. Bieniewickiej</b>				
2.1	Rozbiórka istniejących krawężników	m	16		- zł
2.3	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - korytowanie	m3	9		- zł
2.4	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	9		- zł
2.5	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej C12/15	m	43,5		- zł
2.7	Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej	m	34		- zł
2.9	Konstrukcja chodnika - warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	60		- zł
2.11	Konstrukcja chodnika - podbudowa - stabilizacja cementowa Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm	m2	60		- zł
2.13	Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka betonowa Holland - gr. 6 cm	m2	53,6		- zł
2.15	Konstrukcja nawierzchni chodnika - płyty chodnikowe z wypustkami koloru żółtego - gr. 8 cm	m2	6,4		- zł
2.17	Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika	m2	20		- zł

<b>3</b>	<b>Roboty pozostałe</b>				
3.1	Mechaniczne malowanie oznakowanie poziomego w technologii grubowarstwowej	m2	67		- zł
3.2	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,235		- zł
	<b>Wartość robót netto w zł</b>				- zł
	<b>Podatek VAT 23 %</b>				- zł
	<b>Wartość robót brutto w zł</b>				- zł