

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ronda Łomianki Dąbrowa skrzyżowanie ulic Wiślana Zachodnia					
1		Część kablowa			
1.1	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
1.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
1.3	KNNR 5 0707-02	Układanie zapasów kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie na słupach 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
1.4	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 164	m m	164.000	
				RAZEM	164.000
1.5	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 23*0.4*0.8	m ³ m ³	7.360	
				RAZEM	7.360
1.6	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z fundamentem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.7	KNNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.8	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku ORACLE wraz ze źródłem 150w 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.10	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
1.11	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.12	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 7	odc. odc.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.14	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna (tyczenie oraz inwentaryzacja) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Część Napowietrzna			
2.1	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustojami linii napowietrznej NN 1	sł. sł.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	KNNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x50 mm2 0.043	km.prz ew. km.prz ew.	0.043	
				RAZEM	0.043
2.4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm2	km.prz ew.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.043	km.prz ew.	0.043	
				RAZEM	0.043
2.5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku ORACLE wraz ze źródłem 150w 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.6	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.7	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.9	KNNR-W 9 0901-07	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000