

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0702-05 analogia	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego Odłączenie istniejących przewodów	przew. przew.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR-W 9 0901-08 analogia	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami Demontaż słupa wraz z osprzętem	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu III)	dól. dól.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5 0901-02 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami Montaż zdemontowanego słupa wraz z osprzętem	słup słup	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 0803-04 analogia	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego Podłączenie istniejących przewodów	szt. szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>