

Przedmiar robót
Przebudowa instalacji oświetlenia DK 92 w Broniszach
D. 07.07.01

Lp	Podstawa	Opis pozycji	j.m.	Ilość
1	BRE 07 0701-0200	Ręczne kopanie rowów 0,4 x 0,5 dla kabli grunt kat. III 76x0,4x0,8 m	m3	24,3
2	BRE 07 0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów 0,4 x 0,5 dla kabli grunt kat. III 76x0,4x0,8 m	m3	24,3
3	KNNR 5 0705 0113	Układanie w wykopie rur ochronnych AROT DVK 110 mm	m	38
4	KNNR 5 0705 0143	Układanie w wykopie rur ochronnych AROT SRS 110 mm	m	15
5	BRE 0709 0321	Układanie w rurach kabli YKY 5 x 16 mm ²	m	38
6	KNNR 5 1001-0108	Demontaż i ponowny montaż stalowych słupów z oprawa oświetleniową, wysokości wraz z wysięgnikiem h =9 m wraz robotami ziemnymi i fundamentowymi	szt	1
7	BRE 0804 0700	Demontaż kabla i ponowny montaż w wykopie	mb	23
8	KNNR 5 0726-0906	Zarobienie i podłączenie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 35 mm ²	szt	3
9	KNNR 5 1302-0400	Badanie kabli wielożyłowych (do 5 żył)	szt	2
10	KNNR 5 1304-0100	Badanie izolacji uziemiającej i wyrównawczej (pierwszy pomiar)	szt	2