

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejska na odcinku dł. ok. 1000mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- w ścieralna	m ²		
d.1	0102-02	Krotność = 1.25 (2*5.9*6)+(5.9*1000*1%)	m ²	129.800	
				RAZEM	129.800
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	(5.9*1000)-70.8	m ²	5829.200	
				RAZEM	5829.200
3	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową	m ²		
d.1	1005-07	poz.2	m ²	5829.200	
				RAZEM	5829.200
4	KNNR 6	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej	t		
d.1	1108-02	KR 3-6	t		
	z.o.2.7.				
	9902-01				
	analogia	[[((0.03+0.1)/2)*1*988*2+((5.9-2)*0.03*988)]*2.5*50%	t	305.045	
				RAZEM	305.045
5	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową	m ²		
d.1	1005-07	5.9*1000	m ²	5900.000	
				RAZEM	5900.000
6	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki szklanej nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku poprzecznym 120 kN/m i w kierunku podłużnym 120 kN/m	m ²		
d.1	0203-01	5.9*1000	m ²	5900.000	
				RAZEM	5900.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S KR 3-6 - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	poz.6	m ²	5900.000	
				RAZEM	5900.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.1	0310-06	Krotność = 2 poz.7	m ²	5900.000	
				RAZEM	5900.000
9	KNNR 6	Utwardzenie poboczy z destruktu asfaltowego(materiał Zamawiającego udostępniany z bazy ZDP w Umiasztowie) - warstwa o gr. śr.8 cm - utwardzenie poboczy	m ²		
d.1	0113-05	Krotność = 0.4	m ²		
	analogia	(2*0.75*1000)-(3*15)-29	m ²	1426.000	
				RAZEM	1426.000
10		Regulacja wysokościowa - przełożenie nawierzchni istniejących peronów autobusowych (wraz z regulacją wiaty 1szt.)	kpl		
d.1	wycena indywidualna	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
11		Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów utwardzonych	szt		
d.1	wycena indywidualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Dostawa i montaż tablic informacyjnych wg. wzoru przekazanego przez Zamawiającego	kpl		
d.1	wycena indywidualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000