

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km równanie i profilowanie istn. konstrukcji	m ²		
d.1	0102-01	(960.51-75.0)*3.54	m ²	3134.705	
				RAZEM	3134.705
2 UZUPEŁNIENIE KONSTRUKCJI					
2	KNR 6	Uzupełnienie podbudowy destruktem asfaltowym - warstwa o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ³		
d.2	0107-01	3134.705*0.03	m ³	94.041	
				RAZEM	94.041
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	(960.51-75.0)*5.2	m ²	4604.652	
				RAZEM	4604.652
3 NAWIERZCHNIA					
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	(960.51-75.0)*3.2+4*(15.0*2.0+4*10.0*1.0*0.5)	m ²	3033.632	
				RAZEM	3033.632
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6cm	m ²		
d.3	0310-01	(960.51-75.0)*3.08+4*(15.0*2.0+4*10.0*1.0*0.5)	m ²	2927.371	
				RAZEM	2927.371
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	2927.371	m ²	2927.371	
				RAZEM	2927.371
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0310-05,06	(960.51-75.0)*3.00+4*(15.0*2.0+4*10.0*1.0*0.5)	m ²	2856.530	
				RAZEM	2856.530
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8	KNR 2-31	Uzupełnienie konstrukcji poboczy kłirncem kamiennym do wysokości krawędzi jezdni, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²		
d.4	0114-07	(960.51-75.0)*2*1.0	m ²	1771.020	
				RAZEM	1771.020