

1. obrzeże chodnikowe 8x30 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa o Rm=5,0 MPa — 3 cm
3. piasek stabilizowany cementem C 3/4 — 10 cm
4. warstwa odsączająca z piasku spełniająca warunek szczelności — 20 cm
5. ława z betonu C12/15
6. kostka brukowa betonowa szara bezfazowa — 6 cm
7. kostka brukowa betonowa czerwona (Behaton) — 8 cm
8. warstwa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63 mm — 20 cm
9. piasek stabilizowany cementem C 3/4 — 15 cm
10. krawężnik betonowy 15x30x100 cm
11. krawężnik betonowy 20x30x100 cm
12. bitumiczna masa zalewowa
13. zaprawa cementowa

nazwa i adres jednostki projektowania
ARBUD Adam Rączkowski
ul. Powstańców 25 lok. 26
05-804 Pruszków
tel. 502-591-757
email: arbud@wp.pl

inwestor
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki

nazwa opracowania
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4129W (UL. ŚWIERKOWA) POLEGAJĄCA NA WYKONANIU DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU 670 M OD DROGI KRAJOWEJ NR 92 W BRONISZACH, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

tytuł rysunku
NAWIERZCHNIA W REJONIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

projektant(ka)	Janusz Preiss	uprawnienia	St 177/84	podpis	NR RYS. 3.5.8.
					SKALA: 1:10
sprawdzający(a)	mgr. inż. Sławomir Dziewit		MAZ/0196/POOD/04		2018-07-10
					strona 42

Uwaga! Niniejsze opracowanie projektowe jest utworem chronionym przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83. Powielanie, publikacja, zmienianie bez zgody autora jest zabronione.

Świerkowa_szczegóły_suplement 180808a.dwg