


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY w skali 1:50

WPUST


A - A

WpZ - Dn500mm

wpust zwykły przykrawężnikowy
Wzp - kołnierz 3/4 - h=150mm


**m**
-
m

WpZ - Dn500mm




A - A

Wk - Dn500mm

**m**
-
m

Wk - Dn500mm



STUDZIENKA WPUSTOWA

Studnie dla ekspozycji XA3, zgodne z normą PN-EN206:2014-04

- beton klasy C35/45, $w_{cl}=0.45$
- nasiąkliwość betonu do 5%
- wodoszczelność W10

PRZYKANALIK DN200mm

z rur polipropylenowych o ścianie litej jednowarstwowej,

rury kielichowe łączone na uszczelkę, sztywność obwodowa

rury min SN10kN/m2 - (PP SN10)

ZASYPKA

- obsypka ls=0,95 - 15cm
- zasyпка ls min 0,98 lub 0,97 lecz nie mniej niż grunt rodzimy
- zasyпка ostatnie 20cm ls min1,00 - pod jezdnią

UWAGA!!!

A) Wpust żeliwny i pierścien wyrównawczy należy montować na niskoskurczowej zaprawie szybkowiązającej.

B) Ostatni krąg betonowy należy obciążyć tak, aby między płytą pokrywającą PP na pierścieniu odcinającym PO, a ostatnim kręgiem pozostała odległość między 5cm a 8cm.

<div></div> <div>BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH ProDrog S.C. 05-070 Sulejówkę, ul. 11 Listopada 160 tel: 22 783 15 17, 0 504 531 588, 0 601 877 647</div>			
OBIEKT		Droga powiatowa nr 2420W ul. Wiślana	
INWESTYCJA		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej między ul. Zachodnią/ul. Dolną a włączeniem w ul. Kolejową (droga krajowa nr 7) w Łomiankach	
ADRES		05-092 Łomianki ul. Wiślana	
INWESTOR		Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezent.: Zarząd Drog Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki	
NAZWA RYSUNKU		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - STUDNIE	
Szczegół zwieńczenia wpustów krawężnikowych i zwykłych w pasie jezdni		Rysunek nr 10	Skala: 1:50 Data: Maj 2018
		Upraw. bud.	Podpisy
BRANŻA DROGOWA			
Główny Projektant	mgr inż. Piotr Oniszk		MAZ/0413/ PWOD/13
Opracował			
Sprawdzający	mgr inż. Jan W. Salyga		MAZ/0311/ PWOD/14
BRANŻA SANITARNA			
Projektant	inż. Mariusz Laskowski		MAZ/0470/ POOS/05
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Gołęgowski		Wa-34/99