

L.p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb, gm. Błonie				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	6104,7		
2 d.1.1	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi - za każdy następny 0,5km - odległość rzeczywista średnia 19 km Krotność = 38 poz. 1*0,04	m3	244,188		
3 d.1.1	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm + wywóz	m2	1606,5		
1.2	Nawierzchnie				
4 d.1.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	12209,4		
5 d.1.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 KR3-6 - średnia gr. 4 cm	m2	6104,7		
6 d.1.2	Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m	m2	6104,7		
7 d.1.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ściernalna AC 11 S D50/70 KR3-6 - gr. 5 cm	m2	6104,7		
1.3	Roboty pozostałe				
8 d.1.3	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
9 d.1.3	Konstrukcja pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1606,5		
10 d.1.3	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej	m2	248,04		
11 d.1.3	Regulacja wysokościowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej	kpl.	2		
	Wartość robót netto w zł				- zł
	Podatek VAT 23 %				- zł
	Wartość robót brutto w zł				- zł